



Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 8, 15-950 Białystok, NIP 5421007120
tel. 85 740 37 10, fax 85 740 37 19
WOAK Spodki
ul. św. Rocha 14, 15-879 Białystok, tel./fax 85 744 68 63
woak@woak.bialystok.pl

Białystok, dnia 17 maja 2019 r.

G.26.27.2019

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: „**Dokończenie robót budowlanych w Spodku C w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku**”, nr **G.26.27.2019** wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami przekazujemy poniżej:

Pytanie 1:

Z jakiego powodu poprzedni wykonawca nie dokończył robót?

Odpowiedź: Zamawiający odstąpił od umowy z poprzednim Wykonawcą z jego winy z powodu przerwania robót bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym i nie realizowania ich przez okres trwający dłużej niż 7 dni pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do realizacji robót, co stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy wskazaną w stosownym postanowieniu umowy z poprzednim Wykonawcą.

Pytanie 2:

Jaką kwotę brutto Zamawiający zamierza przeznaczyć na dokończenie robót?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż kwota jaką przeznacza na realizację zamówienia zostanie podana w dniu otwarcia ofert.

Pytanie 3:

Co zamawiający rozumie przez zapis: „Odtworzenie instalacji”, czy jest to zawarte w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź: Zakres przedmiotowego odtworzenia zawarty został w załączniku nr 10 do SIWZ: "ODTWORZENIE ZDEMONTOWANEJ INSTALACJI PRZEWODOWEJ OBWODÓW OŚWIETLENIA SCENICZNEGO I ZASILANIA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA - ETAP I"

Pytanie 4:

Przedmiar robót elektrycznych poz.2 WLZ kpl.1 – ile to metrów?

Odpowiedź: Z uwagi na charakter zaprojektowanych prac, obejmujących przebudowę przedmiotowego Spodka C, projekt wykonawczy nie wskazuje konkretnych tras przebiegu instalacji elektrycznych, których ostateczny przebieg należy ustalić po wykonaniu prac rozbiórkowych i uwzględnieniu zastanych warunków. Długość WLZ-tu wynikać będzie z przyjętej przez Wykonawcę, z uwzględnieniem wytycznych projektowych, trasy przebiegu przedmiotowej instalacji, nie kolidującej z odkrytą konstrukcją budynku oraz pozostałymi

instalacjami. W związku z powyższym zaleca się wykonanie wizji lokalnej pozwalającej oszacować długości przewodów.

Pytanie 5:

Przedmiar robót elektrycznych poz.3 WLZ kpl.1 – ile to metrów?

Odpowiedź: jak w pkt. 4.

Pytanie 6:

Przedmiar robót elektrycznych poz.22. kpl.1 - ile to szt.?

Odpowiedź: 1 komplet zawiera montaż 67 szt. opraw oświetlenia ogólnego (63 szt. opraw typu projektor, oraz 4 szt. naświetlaczy płaszczyznowych), 18 szt. opraw oświetlenia awaryjnego i 2 szt. opraw ewakuacyjnych.

Pytanie 7:

Przedmiar robót elektrycznych poz.23 kpl.1 – ile to metrów ?

Odpowiedź: Z uwagi na charakter zaprojektowanych prac, obejmujących przebudowę przedmiotowego Spodka C, projekt wykonawczy nie wskazuje konkretnych tras przebiegu instalacji elektrycznych, których ostateczny przebieg należy ustalić po wykonaniu prac rozbiórkowych i uwzględnieniu zastanych warunków. Długość systemów prowadzenia przewodowania wynikać będzie z przyjętej przez Wykonawcę, z uwzględnieniem wytycznych projektowych, trasy przebiegu przedmiotowej instalacji, nie kolidującej z odkrytą konstrukcją budynku oraz pozostałymi instalacjami. W związku z powyższym zaleca się wykonanie wizji lokalnej pozwalającej oszacować długości i rodzaje osprzętu elektroinstalacyjnego.

Pytanie 8:

Przedmiar robót elektrycznych poz.24 kpl.1 - ile to metrów ?

Odpowiedź: Z uwagi na charakter zaprojektowanych prac, obejmujących przebudowę przedmiotowego Spodka C, projekt wykonawczy nie wskazuje konkretnych tras przebiegu instalacji elektrycznych, których ostateczny przebieg należy ustalić po wykonaniu prac rozbiórkowych i uwzględnieniu zastanych warunków. Długości poszczególnych odcinków przewodów elektrycznych wynikać będą z przyjętej przez Wykonawcę, z uwzględnieniem wytycznych projektowych, trasy przebiegu przedmiotowych instalacji, nie kolidujących z odkrytą konstrukcją budynku oraz pozostałymi instalacjami. W związku z powyższym zaleca się wykonanie wizji lokalnej pozwalającej oszacować długości poszczególnych odcinków przewodów.

Pytanie 9:

Przedmiar robót elektrycznych poz.25 kpl.1 - ile to metrów ?

Odpowiedź: jak w pkt. 7 i 8.

Pytanie 10:

Przedmiar robót elektrycznych poz.26 kpl.1 - ile to metrów i szt. ?

Odpowiedź: jak w pkt. 7.

Pytanie 11:

Przedmiar robót elektrycznych poz.27 kpl.1 - ile to metrów ?

Odpowiedź: jak w pkt. 8.

Pytanie 12:

Przedmiar robót elektrycznych poz.28 kpl.1 - ile to metrów, jakie przewody, jaka Instalacja ?

Odpowiedź: jak w pkt. 7 i 8.

Pytanie 13:

Przedmiar robót elektrycznych poz.30 kpl.1- ile to metrów , szt. ?

Odpowiedź: jak w pkt. 7.

Pytanie 14:

Przedmiar robót elektrycznych poz.31 kpl.1 - ile to metrów , jakie przewody ?

Odpowiedź: jak w pkt. 8.

Pytanie 15:

Przedmiar robót elektrycznych poz.32 kpl.1 - ile to metrów , jakie przewody ?

Odpowiedź: jak w pkt. 7 i 8.

Pytanie 16:

Przedmiar robót elektrycznych poz.34 kpl.1 - ile to metrów ?

Odpowiedź: jak w pkt. 7.

Pytanie 17:

Przedmiar robót elektrycznych poz.35 kpl.1 - ile to metrów ?

Odpowiedź: jak w pkt. 8.

Pytanie 18:

Przedmiar robót elektrycznych poz.36 kpl.1 - ile to metrów ?

Odpowiedź: jak w pkt. 7 i 8.

Pytanie 19:

Przedmiar robót elektrycznych poz.37 kpl.1 - ile to metrów , szt. ?

Odpowiedź: Ilość gniazd zgodnie z rys.: " ODTWORZENIE ZDEMONTOWANEJ INSTALACJI PRZEWODOWEJ OBWODÓW OŚWIETLENIA SCENICZNEGO I ZASILANIA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA - ETAP I"

Z uwagi na charakter zaprojektowanych prac, obejmujących przebudowę przedmiotowego Spodka C, projekt wykonawczy nie wskazuje konkretnych tras przebiegu instalacji elektrycznych, których ostateczny przebieg należy ustalić po wykonaniu prac rozbiórkowych i uwzględnieniu zastanych warunków. Długość systemów prowadzenia oprzewodowania wynikać będzie z przyjętej przez Wykonawcę, z uwzględnieniem wytycznych projektowych, trasy przebiegu przedmiotowej instalacji, nie kolidującej z odkrytą konstrukcją

budynku oraz pozostałymi instalacjami. W związku z powyższym zaleca się wykonanie wizji lokalnej pozwalającej oszacować długości i rodzaje osprzętu elektroinstalacyjnego.

Pytanie 20:

Przedmiar robót elektrycznych poz.38 kpl.1 - ile to metrów ?

Odpowiedź: jak w pkt. 8.

Pytanie 21:

Przedmiar robót elektrycznych poz.40 szt. 4 - czy jednostki zewnętrzne są podłączone, czy wykonana jest instalacja freonowa ?

Odpowiedź: Jednostki zewnętrzne nie są podłączone i w związku ze zmianą ich lokalizacji należy wykonać nową instalację freonową.

Pytanie 22:

Ile jest rolet – okien , jaki typ pionowe czy poziome ?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót budowlanych do wykonania jest montaż rolet wyciemniających w świetlikach dachowych (16 szt.), oraz montaż żaluzji wyciemniającej świetlik centralny.

Pytanie 23:

Czy zadaszenie prowizoryczne nad obiektem należy do Zamawiającego? Czy po podpisaniu umowy Zamawiający zdemontuje te zadaszenie, jeśli tak to w jakim terminie, ponieważ wykonawca ma swoje konstrukcje.

Odpowiedź: Zamawiający wynajmuje tymczasowe zadaszenie od zewnętrznego podmiotu.. Wykonawca może przejąć to zadaszenie podpisując umowę ze wskazanym podmiotem, który świadczy usługi w zakresie wynajmu tego rodzaju urządzeń albo wykonać zadaszenie we własnym zakresie.. Dotychczasowy usługodawca jest w stanie zdemontować istniejącą konstrukcję w ciągu 4 dni od dnia zawarcia umowy.

DYREKTOR WOAK

dr Cezary Jan Mielko